

第一食堂吊顶监控恢复项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

第一食堂吊顶监控恢复
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

第一食堂吊顶监控恢复项目-建筑
装饰工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

第一食堂吊顶监控恢复项目-建筑装饰
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第一食堂吊顶监控恢复项目-建筑装饰工程

标段：第一食堂吊顶监控恢复项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有铝扣板棚拆除及垃圾外运（包含龙骨及饰面、吊顶内相关需拆除的设备） 2. 运距自行考虑 3. 龙骨及铝扣板利旧，考虑15%损耗	m2	140.3			
2	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有铝方通棚拆除及垃圾外运（包含龙骨及饰面、吊顶内相关需拆除的设备） 2. 运距自行考虑 3. 龙骨及铝方通利旧，考虑15%损耗	m2	385			
		分部小计						
		天棚工程						
3	011302001002	吊顶天棚（食堂左侧备餐区）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨（利旧）考虑15%损耗（具体做法详见节点图纸） 2. 面层材料品种、规格:铝板 600*600*0.8（利旧）考虑15%损耗	m2	42.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第一食堂吊顶监控恢复项目-建筑装饰工程

标段：第一食堂吊顶监控恢复项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	011302001004	吊顶天棚（食堂东侧男女卫生间及中间部分吊顶）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（利旧）考虑15%损耗（具体做法详见节点图纸） 2. 面层材料品种、规格：铝板 600*600*0.8（利旧）考虑15%损耗	m2	97.7			
5	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（利旧）考虑15%损耗（具体做法详见节点图纸） 2. 面层材料品种、规格：铝方通100*100mm（利旧）考虑15%损耗	m2	385			
		分部小计						
		措施项目						
6	011703001001	垂直运输		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第一食堂吊顶监控恢复项目-建筑装饰工程 标段：第一食堂吊顶监控恢复项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	3.28				
2	011707002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12				
4	011707005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	011707005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11				
7	01B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08				
8	01B002	专业工程措施项目费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 第一食堂吊顶监控恢复项目-建筑装饰工程

标段：第一食堂吊顶监控恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：第一食堂吊顶监控恢复项目-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[(A) + (B) + (C) +人工 费价差]×费率			
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失 业保险费+工伤保险费+生育 保险费			
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差		16	
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差		7.5	
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差		0.5	
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差		1	
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差		0.6	
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差		5	
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[(一) + (二) + (三) + (四) - (3) - (4) -甲供材 料费]×税率		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第一食堂吊顶监控恢复项目--安装
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

第一食堂吊顶监控恢复项目--安装工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第一食堂吊顶监控恢复项目--安装工程
 标段：第一食堂吊顶监控恢复项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：长条灯	套	63			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称：长条灯 2. 型号：220V 30W 3. 规格：1200×300 4. 安装形式：吸顶安装	套	63			
3	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：平板灯	套	10			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称：平板灯 2. 型号：220V 40W 3. 规格：300×300 4. 类型：吸顶安装	套	10			
5	011613001002	卫生间通风器拆除	1. 拆除灯具高度：吸顶 2. 灯具种类：卫生间排风风口拆除	台	6			
6	030108003001	轴流通风机	1. 名称：排风风口 2. 型号：以实际安装为准	台	6			
7	011613001004	摄像头拆除	1. 名称：摄像头拆除	套	12			
8	040205020001	监控摄像机	1. 类型：摄像头（换新） 2. 规格、型号：以实际安装为准、吸顶明装	台	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第一食堂吊顶监控恢复项目—安装工程
 标段：第一食堂吊顶监控恢复项目
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040205020002	监控摄像机	1. 类型:摄像头(利旧) 2. 规格、型号:以实际安装为准、吸顶明装	台	6			
10	011613001005	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:嵌入式 2. 灯具种类:筒灯	套	98			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:嵌入式安装	套	98			
12	011613001006	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:嵌入式 2. 灯具种类:射灯	套	18			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 型号:220V 30W 3. 规格:120开孔	套	18			
14	011613001007	投影仪拆除	1. 名称:投影仪拆除	台	1			
15	030507014001	显示设备	1. 名称:投影仪利旧安装	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 第一食堂吊顶监控恢复项目--安装工程

标段：第一食堂吊顶监控恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：第一食堂吊顶监控恢复项目--安装工程

标段：第一食堂吊顶监控恢复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：